



دستورالعمل اجرایی

۱) کادر اجرایی

کار کردن با هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد . با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس ، سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد .

۲) ملات مورد نیاز

همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهای هبلکس یک نوع بتن سبک می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب ملات را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندیهای مورد اجرا با آب و رطوبت گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی) نیز استفاده نمود .

۳) جذب آب

با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوکهای هبلکس ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمی شود .
نکته مهم : در عین اینکه این بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند ، لذا در زمان استفاده از این بلوکها باید نکات زیر را رعایت نمود :
اولاً : قبل از اجرا بلوکها باید کاملاً خیس شوند .

دوماً : ملات مصرفی را نیز باید با رقت بیشتری تهیه نمود .

سوماً : بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود .

۴) اندود گچ و خاک

با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس (نسبت به سایر مصالح) در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتی متر نیاز نخواهد بود (یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت کاهش خواهیم داشت)

۵) نصب تاسیسات و نازککاری

از نظر نصب تاسیسات و نازککاری روکار (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک و ...) مانند سایر مصالح می باشد چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی مواجه نخواهد شد .